



# INFOSCHREIBEN (Stand 24. April 2026)

## NACHARBEITEN KIRCHPLATZ BÜRGLEN (Nachbehandlung Pflasterung, Markierungsarbeiten)

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Kirchplatzes stehen noch einzelne Arbeiten an. Diese betreffen insbesondere die Pflasterung: Die Fugen werden nach rund einem halben Jahr infolge von Setzungen nachgesandet.

Zusätzlich erfolgen verschiedene Ergänzungen und Anpassungen, unter anderem bei der Ausfahrt Klausenstrasse sowie bei der Erstellung der Fundamente für die Geländer und deren anschliessender Montage. Die Markierungen der Parkfelder sowie die Schlosserarbeiten bei der Kirchenmauer und beim Telldenkmal werden ebenfalls nachträglich ausgeführt. Dabei sind vereinzelt lärmintensivere Arbeiten möglich.

Aufgrund dieser Arbeiten kommt es auf dem Kirchplatz im Zeitraum vom 04. Mai bis 15. Mai 2026 zu Verkehrsbehinderungen und teilweise zu Sperrungen. Eine Vollsperrung des Kirchplatzes wird vom Montag, 11. Mai von 07:00h bis am Mittwoch, 13. Mai um 19:00h notwendig sein. Die Umleitung wird signalisiert und erfolgt via Gosmergasse über den Schulhausplatz in beide Richtungen.

Die Nacharbeiten an der Pflasterung (Nachsanden der Fugen) werden durch die Markus Enz AG ausgeführt. Für die Markierungsarbeiten (Parkfelder) ist die Signal AG beauftragt.

**Der Gemeinderat Bürglen sowie die beteiligten Unternehmen danken Ihnen für Ihr Verständnis.**

### Kontakte

<b>Bauherrschaft:</b>	Einwohnergemeinde Bürglen	Gemeindekanzlei	Tel. 041 874 10 40
<b>Bauleitung:</b>	Gasser+Partner AG Neuland 9 6460 Altdorf	Projektleitung Bauleitung	Marcel Gasser Cedric Renner Tel. 041 874 71 00

### Fragen

Für Rückmeldungen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Bauleitung.

