gemeinde **schattdorf**

Bau, Raum und Infrastruktur

An die Anwohnerinnen & Anwohner
im Dorfkern von Schattdorf

Schattdorf 24. August 2026

## Einbau Deckbelag Dorfstrasse – Sternenkurve

**Geschätzte Anwohnerinnen und Anwohner**

In der Kalenderwoche 37 wird der Deckbelag auf der Dorfstrasse im Bereich Sternenkurve eingebaut.

Für die Ausführung der Arbeiten ist eine Totalsperrung der Dorfstrasse im Dorfkern im Abschnitt vom Tellbeck bis zum Coop erforderlich.

**Dauer der Totalsperrung**

**Montag, 7. September 2026 ab 07.00 Uhr**
**bis**
**Donnerstag, 10. September 2026 um 05.00 Uhr**

**Bereich: Tellbeck – Coop**

Während dieser Zeit ist die Durchfahrt für sämtlichen Verkehr gesperrt. Umleitungen für den Fussgängerverkehr werden signalisiert. Ein sicherer Schulweg wird gewährleistet.

## Verkehrsführung und Umleitungen

- Das Acherli ist weiterhin über die Adlergartenstrasse / Mühlegasse erreichbar.
- Von der Dorfstrasse gelangt man über die Dorfbachstrasse zur Adlergartenstrasse.
- Die Wyergasse / Luftseilbahn Haldi ist nur über Bürglen erreichbar.
- Die entsprechenden Umleitungen sind signalisiert und müssen zwingend beachtet werden.

Bitte planen Sie Ihre Fahrten entsprechend und beachten Sie die vor Ort angebrachte Signalisation.

## Vorgesehener Arbeitsablauf

**Montag, 7. September 2026**

- Fräsen des Bereichs mit fehlender Trag-/Binderschicht
- Versetzen des Swisscom-Schachtes
- Entfernen der Belagsrampen
- Einbau der Trag-/Binderschicht
- Vorbereitung des Trottoirs für den Deckbelageinbau
- weitere erforderliche Vorbereitungsarbeiten

**Dienstag, 8. September 2026**

- Einbau des Deckbelags auf dem Trottoir
- Einbau des Deckbelags auf der Dorfstrasse

**Mittwoch, 9. September 2026**

- Hochziehen der Schächte
- Abranden der Randsteine und des Belags
- Versetzen der Pfosten und Absperrungen
- Ausführung der Markierungen auf der Dorfstrasse
- weitere Abschlussarbeiten

**Donnerstag, 10. September 2026, ab 05.00 Uhr**

- Aufhebung der Totalsperrung
- Freigabe der Dorfstrasse
- Freigabe der Zufahrt zum Neubau Sternen

## Wichtiger Hinweis

**Der kommunizierte Terminplan kann nur bei trockener Witterung eingehalten werden. Bei schlechtem Wetter oder ungünstigen Bedingungen können sich die Arbeiten entsprechend verschieben. Betroffene Fahrzeughalter können Ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Luftseilbahn Haldi oder beim Parkplatz Dorfstrasse parkieren. Während dieser Zeit werden keine Parkkontrollen durchgeführt.**

Wir danken Ihnen bereits heute für Ihr Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und die damit verbundenen Umstände während der Bauarbeiten.

Freundliche Grüsse

André Stadler
Leiter Bau, Raum und Infrastruktur

Tel. 041 874 04 71

Thomas Gamma
Leiter Unterhalt, Werkdienste und Umwelt

Mobile: 079 670 83 14




Anwohnerinformation – Einbau Deckbelag Dorfstrasse / Sternenkurve